VOCI DI CAPITOLATO PER PANNELLI ISOVISTA® E ACCESSORI

PANNELLO ISOVISTA® LONGFORMAT

01) FORNITURA E/O POSA IN OPERA DI PANNELLO "ISOVISTA®", prodotto mediante processo industriale certificato, con controllo delle procedure codificate dell'incollaggio listelli-pannelli, dimensioni, proprietà fisico chimiche, dotato di requisiti ambientali CAM e certificazione ETA (valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione rispetto alle sue caratteristiche essenziali, regolata dal Regolamento UE 305/2011) prodotto con listelli della linea Longformat, mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di cm +/- 50 x 2 x 4: (si cfr. spessori disponibili in relazione alla trasmittanza desiderata) previa pulizia da muffe e/o efflorescenze della superficie di posa, rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato o distaccato, compresa distribuzione di schiuma poliuretanica ISOVISTA® fornita in bombole secondo le modalità distributive indicate nelle schede tecniche di posa, compreso fissaggio dei pannelli al supporto (muro in c.a. - laterizio - legno - pannelli prefabbricati - etc.) mediante nr. 6 tasselli/pannello, secondo diametro e lunghezza indicati nelle schede di montaggio in relazione allo spessore del pannello scelto. Compreso altresì il riempimento delle fughe con stucco ISOVISTA® colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite sacche applicatrici, con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell'intera superficie rivestita a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva.

Mq.	X€/ Mq.	= €

ELEMENTO D'ANGOLO ISOVISTA® LONGFORMAT

02) FORNITURA E/O POSA IN OPERA DI ELEMENTO D'ANGOLO "ISOVISTA®" prodotto mediante processo industriale certificato, con controllo delle procedure codificate dell'incollaggio listelli-pannelli, dimensioni, proprietà fisico chimiche, dotato di requisiti ambientali CAM e certificazione ETA (valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione rispetto alle sue caratteristiche essenziali, regolata dal Regolamento UE 305/2011), prodotto con listelli della linea Longformat, mod. nr. (cfr. elenco prodotti), (si cfr. spessori disponibili in relazione alla trasmittanza desiderata) previa pulizia da muffe e/o efflorescenze della superficie di posa, rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato o distaccato, compresa distribuzione di schiuma poliuretanica ISOVISTA® fornita in bombole secondo le modalità distributive indicate nelle schede tecniche di posa, compreso fissaggio dei pannelli al supporto (muro in c.a. - laterizio - legno - pannelli prefabbricati - etc.), secondo diametro e lunghezza indicati nelle schede di montaggio in relazione allo spessore del pannello scelto. Compreso altresì il riempimento delle fughe con stucco ISOVISTA® colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite sacche applicatrici, con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell'intera superficie rivestita a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
Misura sulla misura lineare effettiva.

M. lin. Edificio	X€/ M. lin.	= €
M. lin. Spallette	X€/ M. lin.	= €
M. lin. Architravi	X€/ M. lin.	= €